



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA VILLA DE SONEJA

FASE I
2010

TIPO / DENOMINACIÓN:	Lavadero “Noyanta”	CÓDIGO DE FICHA:	18-BE
EMPLAZAMIENTO:	Calle Almedíjar, 12	CORRESPONDENCIA CON FICHA:	19-BE
CRONOLOGÍA:	S. XIX	INMUEBLE RECOGIDO EN P.G.O.U.	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTOR:		NIVEL DE PROTECCIÓN URBANÍSTICA:	PP
INFORMACIÓN REGISTRAL: Ref. Catastral: 0109501YK2100N0001ZG		RÉGIMEN JURÍDICO:	BINV

DESCRIPCIÓN:

Nave alargada de 63 m² de superficie, por cuyo interior pasa un canal de riego procedente de la acequia Madre, utilizado en otro tiempo como lavadero. Este canal pasa por el centro de la nave, dejando dos pasillos laterales. A ambos lados del canal se han conservado bancos para lavar formados por losas de piedra. Todo ello estuvo cubierto con un tejado a dos aguas soportado por vigas sobre pilares, pero sus paredes y su cubierta desaparecieron en los años ochenta tras largas décadas de desuso. Está siendo restaurado en el presente conforme a su estructura y estética tradicionales, con muros encalados y grandes vanos, así como con cubierta elevada sobre estructura de madera. Su superficie total es de 82 m².

Dentro del conjunto de elementos hidráulicos construidos sobre la acequia Madre, el lavadero viejo tiene gran importancia. No existen datos documentales sobre la fecha de su construcción, pero dadas las características constructivas, similares a otros elementos de este mismo sistema hidráulico, como es el “Allenador” (construido en 1854, el mismo año en que se hizo un abrevadero en Las Fuentes), puede datarse el lavadero viejo dentro del mismo contexto histórico que estos otros elementos, por lo que su construcción debe de situarse alrededor de mediados del..





CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA VILLA DE SONEJA

FICHA
NÚM.:

18-BE

<p>DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA: Los muros originales eran de mampostería, al igual que los pilares que soportaban el tejado de madera. Éste, a su vez, se encontraba reforzado con vigas cruzadas de madera. La pila interior, que sirve de cauce al agua que discurre por la misma, se halla flanqueada por una larga bancada forrada con losas de rodeno a ambos lados. Originalmente presentaba dos accesos, uno en cada extremo del inmueble, con escalones; y los muros mostraban grandes vanos. Y así se ha reconstruido. LESIONES: Ninguna. ELEMENTOS IMPROPIOS: Ninguno.</p>		<p>ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: El camino de Almedijar es una de las vías de acceso a la población, rodeado de numerosas parcelas cultivadas. Dado el pequeño espacio que queda junto al muro del lavadero viejo, este lugar es aprovechado para ubicar una serie de contenedores de basura, lo que contribuye a percibir una mayor sensación de abandono del inmueble.</p>		
<p>REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA / DOCUMENTAL: - http://www.cult.gva.es/dgpa</p>		<p>PLANO DE SITUACIÓN (escala 1:1.000)</p>
<p>INTERÉS: <input checked="" type="checkbox"/> Compositivo <input checked="" type="checkbox"/> Histórico <input checked="" type="checkbox"/> Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Morfológico</p>	<p>RÉGIMEN DE PROPIEDAD: <input checked="" type="checkbox"/> Municipal</p>	
<p>RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN AUTORIZABLE: Obras de CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN, siempre que estén totalmente documentadas y plenamente justificada su necesidad y oportunidad. Sin aumento de volumen. Quedan especialmente protegidos el cajero de la acequia y las losas de rodeno sobre las que tradicionalmente se ha lavado.</p>		
<p>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: ... siglo XIX. La denominación de "Noyanta" la toma del nombre de la partida, el cual se debe, según fuentes orales, al hecho de ser tierras tan próximas a la población que no era necesario llevarse el yantar a las faenas agrícolas, pudiendo ir a casa a comer.</p>		